



# Leistungs- und Ausschreibungstexte für Komplettrodung mit Rodungsmesser WURZELRATTE®

## 1. Hinweise zur Komplettrodung

- Der Ø des Wurzelstocks wird durch kreuzweise Messungen an der breitesten und schmalsten Stelle auf Bodenniveau ermittelt.
- Vor Beginn der Rodungsarbeiten ist vom Auftraggeber/Auftragnehmer (nicht Zutreffendes streichen) die Lage von Rohr- und Kabelleitungen durch Leitungs- und Kabelpläne bekannt zu machen.

## 2. Leistungstexte für stückweise Komplettrodung

Pos. Nr.	Menge	Einheit	Leistung	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
<b>1.000</b>		Stück	<b>Wurzelkomplettrodung</b> mit baggergeführten Rodungsmesser		
1.001			<b>Komplettrodung für Wurzelstock, Ø bis 20 cm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettrodung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Durchmesser (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rodungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rodungsmaterial aus der Rodungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		
1.002			<b>Komplettrodung für Wurzelstock, Ø bis 30 cm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettrodung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Durchmesser (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rodungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rodungsmaterial aus der Rodungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		
1.003			<b>Komplettrodung für Wurzelstock, Ø bis 40 cm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettrodung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Durchmesser (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rodungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rodungsmaterial aus der Rodungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		

1.004			<p><b>Komplettröderung für Wurzelstock, Ø bis 50 cm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettröderung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Durchmesser (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rödungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rödungsmaterial aus der Rödungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		
1.005			<p><b>Komplettröderung für Wurzelstock, Ø bis 60 cm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettröderung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Durchmesser (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rödungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rödungsmaterial aus der Rödungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		
1.006			<p><b>Komplettröderung für Wurzelstock, Ø bis 70 cm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettröderung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Durchmesser (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rödungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rödungsmaterial aus der Rödungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		
1.007			<p><b>Komplettröderung für Wurzelstock, Ø bis 80 cm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettröderung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Durchmesser (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rödungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rödungsmaterial aus der Rödungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		
1.008			<p><b>Komplettröderung für Wurzelstock, Ø bis 100 cm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettröderung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Durchmesser (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rödungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rödungsmaterial aus der Rödungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		

1.009			<p><b>Komplettrodung für Wurzelstock, Ø bis 120 cm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettrodung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Durchmesser (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rodungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rodungsmaterial aus der Rodungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		
1.010			<p><b>Komplettrodung für Wurzelstock, Ø bis 140 cm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettrodung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Durchmesser (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rodungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rodungsmaterial aus der Rodungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		
1.011			<p><b>Komplettrodung für Wurzelstock, Ø bis 160 cm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettrodung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Durchmesser (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rodungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rodungsmaterial aus der Rodungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		
1.012			<p><b>Komplettrodung für Wurzelstock, Ø bis 180 cm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettrodung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Ø (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rodungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rodungsmaterial aus der Rodungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		
1.013			<p><b>Komplettrodung für Wurzelstock, Ø bis 200 cm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stückweise Komplettrodung inklusive der Wurzelanläufe und aller Seitenwurzeln über 2 cm Ø (ab Grobwurzeln) mit baggergeführtem Rodungsmesser durch Abschaben und Zerkleinern des gesamten Wurzelstockes</li> <li>· Rodungsmaterial aus der Rodungsstelle komplett entfernen, laden und fachgerecht entsorgen</li> </ul>		

### 3. Zusatzleistungen im Zuge der stückweisen Komplettrodung

Pos. Nr.	Menge	Einheit	Leistung	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
<b>2.000</b>			<b>Bodenlockerung zur Pflanzvorbereitung</b>		
2.001		m <sup>2</sup>	<b>Bodenlockerung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tiefgründige Bodenlockerung bis ... .. cm Tiefe mit baggergeführtem Rodungsmesser in Verbindung mit der Komplettrodung</li> <li>· Die komplette Vermischung von Unter- und Oberboden ist zu vermeiden</li> </ul>		
<b>3.000</b>			<b>Substrateinbau/Bodenverbesserung</b>		
3.001		m <sup>3</sup>	<b>Substrateinbau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Liefern und Einbauen von Substrat zur Bodenverbesserung durch Einmischen in den anstehenden Oberboden im Verhältnis 1 Teil Substrat zu 3 Teilen Oberboden in Verbindung mit der Komplettrodung</li> </ul> Substrat Typ: ... .. Hersteller/Bezugsort .. .. .. .. .. .. .. ..		